

Wymagane jest wykonanie robót remontowych w zakresie:

- a) remontu ścian i sufitów (tynki, powłoki malarskie, okładziny ścienne),
- b) remontu posadzki z wykonaniem izolacji p.wilgociowej i płytek Gres,
- c) remontu i przeróbek instalacji elektrycznej wew.
- f) wymiany i przeróbek instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z armaturą (muszla WC szt. 1, umywalka "40" szt.1),
- h) wykonania przeróbek instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej- osadzenie nawietrzaka podokienne-go szt.1 i kominków wentylacyjnych w ścianach zew. szt.2
- g) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, okna szt. 2, drzwi szt. 2
- h) wykonanie rozbiórki zniszczonej ścianki działowej pom. sanitarnego
- j) wykonanie parapetów i opasek okiennych zew. z zapraw renowacyjnych cementowo-wapiennych szt. 2 - odtworzenie
- k) wykonanie elementów wentylacji nawiewno - wywiewnej: kominki wentylacyjne szt. 2, nawietrzaki podokienne higrosterowane szt. 1
- l) likwidacja łuków sklepieniowych w istniejących otworach okiennych szt., 2
- ł) niezbędne roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz transportowe i porządkowe

PRZEDMIAR

"Remont pomieszczenia w budynku świetlicy środowiskowej w Byczynie"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.8*[5.42*2+4.4*2+1.37*2+0.83*2]-0.7*2	m ² m ²	 41.87	 41.87
				RAZEM	41.87
2	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.1+0.25*[4.04*2+5.42+1.37*2+0.83*2]-0.7*2*0.15	m ² m ²	 46.14	 46.14
				RAZEM	46.14
3	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.22*1.92+[1.53+1.1]*2.06-0.7*2	m ² m ²	 6.36	 6.36
				RAZEM	6.36
4	KNR 4-01 d.1 0348-02 analogia	Rozebranie zabudowy otworów okiennych z luksferów i cegieł 3.4	m ² m ²	 3.40	 3.40
				RAZEM	3.40
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
6	KNR-W 4-02 d.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 4-02 d.1 0120-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 40-50 mm 7	m m	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
8	KNR-W 4-02 d.1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 5	m m	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
9	KNR 4-01 d.1 0333-13	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
10	KNR 4-01 d.1 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod rurociągi wody 10	m m	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
12	KNR 4-01 d.1 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 10	m m	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
2		Sufity i ściany			
13	KNR-W 4-01 d.2 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej nadmurowanie ścianek pomieszczenia sanitarnego 1.2*[1.53+0.95]	m ² m ²	 2.98	 2.98
				RAZEM	2.98
14	KNR-W 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej <przemurowanie ścianki zew. pod parapety>1.2*1.1*2	m ² m ²	 2.64	 2.64
				RAZEM	2.64
15	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III o podłóżach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.2+2+poz.13*2	m ² m ²	 54.10	 54.10
				RAZEM	54.10
16	KNR K-04 d.2 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit poz.17	m ² m ²	 9.09	 9.09
				RAZEM	9.09
17	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 2.2*1.37*2+0.83*2-1+1.5*1.6	m ² m ²	 9.09	 9.09
				RAZEM	9.09
18	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <sufit sklepieniowy>4.04*5.42*1.4	m ² m ²	 30.66	 30.66
				RAZEM	30.66

PRZEDMIAR

"Remont pomieszczenia w budynku świetlicy środowiskowej w Byczynie"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gładzie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, naprawieniem rys, pęknięć itp. poz.18	m ² m ²	 30.66	 30.66
				RAZEM	30.66
20	KNR K-04 d.2 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z gruntowaniem poz.15-poz.17	m ² m ²	 45.01	 45.01
				RAZEM	45.01
21	KNR K-04 d.2 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.18	m ² m ²	 30.66	 30.66
				RAZEM	30.66
22	KNR K-04 d.2 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach poz.20	m ² m ²	 45.01	 45.01
				RAZEM	45.01
23	KNR K-04 d.2 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach poz.21	m ² m ²	 30.66	 30.66
				RAZEM	30.66
24	KNR AT-31 d.2 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejona siatką 5+5+5+5+3.1+5+5	m m	 33.10	 33.10
				RAZEM	33.10
25	KNR K-04 d.2 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem f. akrylowa zmywalną poz.20+poz.21	m ² m ²	 75.67	 75.67
				RAZEM	75.67
26	KNR K-04 d.2 0201-10	Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża poz.25	m ² m ²	 75.67	 75.67
				RAZEM	75.67
27	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km poz.1*0.01+poz.2*0.06+poz.3*0.10+poz.18*0.004+0.1	m ³ m ³	 4.05	 4.05
				RAZEM	4.05
3		Posadzki			
28	KNR-W 2-02 d.3 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 4.05*5.42	m ² m ²	 21.95	 21.95
				RAZEM	21.95
29	KNR-W 2-02 d.3 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 poz.28	m ² m ²	 21.95	 21.95
				RAZEM	21.95
30	KNR-W 2-02 d.3 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką antyskurczliwą poz.28	m ² m ²	 21.95	 21.95
				RAZEM	21.95
31	KNR-W 2-02 d.3 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący poz.28	m ² m ²	 21.95	 21.95
				RAZEM	21.95
32	KNR K-04 d.3 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit poz.28	m ² m ²	 21.95	 21.95
				RAZEM	21.95
33	NNRNKB d.3 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy do 5 mm poz.32	m ² m ²	 21.95	 21.95
				RAZEM	21.95
34	NNRNKB d.3 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 4.04*2+5.42*2-1.53-2.2	m m	 15.19	 15.19
				RAZEM	15.19
35	NNRNKB d.3 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca poz.34	m m	 15.19	 15.19
				RAZEM	15.19
4		Stołarka budowlana			
36	KNR-W 3 d.4 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych z kratką 0.8*2	m ² m ²	 1.60	 1.60
				RAZEM	1.60

PRZEDMIAR

"Remont pomieszczenia w budynku świetlicy środowiskowej w Byczynie"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR-W 3 d.4 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych 0.9*2	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
38	KNR 0-19 d.4 1023-08+ analiza indywidualna	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m ² , okna prostokątne wg projektu z jednoczesną likwidacją łuku sklepieniowego 1.48*1.05*2	m ² m ²	 3.11	
				RAZEM	3.11
39	TZKNBK d.4 VIII 03-80	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy opaski okienne zewnętrzne - odtworzenie jak istniejące 1.65*2+1.1	m m	 4.40	
				RAZEM	4.40
40	d.4 analiza indywidualna	Parapety zew. betonowe dł. 1,2 m odtworzenie jak istniejące 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
5		Instalacja wodno - kanalizacyjna wew.			
41	KNR 2-15 d.5 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem - wym. 40 x 33 cm - z otworem - z przelewem - mocowana na śrubach. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR 2-15 d.5 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR 2-15 d.5 0103-05	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkowe o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 8 - rurociąg stalowy z odzysku, przełożenie istniejącej instalacji wodociągowej 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
45	S-215 0600- d.5 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn.16 mm 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
46	KNR 0-31 d.5 0113-10	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
47	KNR 0-31 d.5 0113-12 analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 40 mm 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
48	S-215 0500- d.5 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury do 20 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
49	KNR-W 2-15 d.5 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
50	KNR-W 2-15 d.5 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
51	KNR-W 2-15 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR-W 2-15 d.5 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.00	
				RAZEM	1.00
53	KNR 2-15 d.5 0112-01	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

"Remont pomieszczenia w budynku świetlicy środowiskowej w Byczynie"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	d.5 analiza indywidualna	Podłączenie przełożonego rurociągu instalacji wodociągowej do instalacji istniejącej z materiałami i robotami wykończeniowymi	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6		Instalacja elektryczna			
55	KNR 5-08 d.6 0210-04	Przewody YDY 3x1,5 układane w gotowych brzdach	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
56	KNR 5-08 d.6 0210-05	Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych brzdach	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
57	KNNR 5 d.6 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym poz.58+poz.60+poz.61+poz.62+poz.63	szt.		
			szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
58	KNNR 5 d.6 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
59	KNNR 5 d.6 0308-02	Gniazda instalacyjne pojedyncze z klapką pod grzejniki elektryczne	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
60	KNNR 5 d.6 0308-02	Gniazda instalacyjne podwójne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
61	KNNR 5 d.6 0306-02	Wyłączniki pt. pojedyncze	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNNR 5 d.6 0306-02	Wyłączniki pt. podwójne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
63	KNR 5-08 d.6 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem przykręcanych 2x36 W , 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
64	KNR 5-08 d.6 0812-01	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2.5 mm ² 205	szt.		
			szt.	205.00	
				RAZEM	205.00
65	KNNR 5 d.6 1207-01	Wykucie brzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
66	KNNR 5 d.6 1208-02	Zaprawianie brzd i otworów	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
67	Analiza d.6	Grzejniki elektryczne naścienne z wentylatorem o mocy do 1300-1500 W	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7		Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej			
68	Analiza d.7	Typowe kominki wentylacyjne zew. naścienne z kratkami i nasadami w wykonanych uprzednio otworach w ścianach zew. - wentylacja zespolona pomieszczenia sanitarnego i świetlicy z osadzeniem krętek wentylacyjnych 14x27 cm - szt. 2 (w tym ściana zew. gr. 85 cm-szt.1, ścianka działowa gr. 10 cm - szt.1), rurociąg wentylacyjny wew. z rur stalowych ocieplonych z obudową z płyt GK fi 150 mm dł. 2,5m, kominek wentylacyjny zew. z rurą wywiewną dł. min. 0,8 m przymocowaną do ściany zew. wraz z obrobeniem i robotami wykończeniowymi. <pomieszczenie świetlicy z sanitariatem>1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
69	Analiza d.7	Typowe kominki wentylacyjne zew. naścienne z kratkami i nasadami w wykonanych uprzednio otworach w ścianach zew. - wentylacja istniejącego pomieszczenia sanitarnego (KGB) z osadzeniem krętek wentylacyjnych 14x27 cm - szt. 1 (w tym ściana zew. gr. 85 cm-szt.1, rurociąg wentylacyjny wew. z rur stalowych dł. 1 m, kominek wentylacyjny zew. z rurą wywiewną dł. min. 0,8 m przymocowaną do ściany zew. wraz z obrobeniem i robotami wykończeniowymi. <pomieszczenie sanitariatu KGB>1	szt.		
			szt.	1.00	

PRZEDMIAR

"Remont pomieszczenia w budynku świetlicy środowiskowej w Byczynie"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
70 d.7	analiza indywidualna	Osadzenie nawietrzaka higrosterowanego podokiennego w uprzednio wykonanym otworze w ścianie zew. z obrobieniem i robotami wykończeniowymi. <pom. świetlicy>1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00